

ZDiT-DO.081.41.2018


POŚWIADCZENIE

Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 173 niniejszym zaświadcza, że konsorcjum firm Zakład Robót Drogowych GREMAR z siedzibą w Łodzi przy ul. Mochneckiego 9/13 lok. 59, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe STARBOR Michał Borsuk z siedzibą w Wiśniowej Górze przy ul. Kraszewskiego 5C, „TALAK” Przemysław Telus z siedzibą w Łodzi przy ul. Umińskiego 1 lok. 52 wykonało zadanie pn. *„Remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto Łódź w 2018 roku z podziałem na 4 rejony – Część 2 – Rejon 2 – teren dzielnicy Łódź-Górna”* zgodnie z umową Nr 333.36/DZ/2018 z dnia 5 lipca 2018 r.

Zakres wykonywanych robót obejmował:

- rozebranie obrzeży trawnikowych;
- rozebranie krawężników/oporników betonowych;
- rozebranie nawierzchni chodnika (galanteria betonowa);
- rozebranie nawierzchni (podbudowy) betonowej;
- rozebranie nawierzchni bitumicznej;
- rozebranie nawierzchni z trylinki bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki;
- podbudowę (nawierzchnię) betonową;
- podbudowę z kruszywa łamanego;
- nawierzchnię z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego lub grafitowego 25 x 25 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej;
- nawierzchnię z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm z odzysku w 100% na podsypce cementowo-piaskowej;
- nawierzchnię z nowej kostki betonowej nieregularnej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej;
- nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych nowych o gr. 12 cm;
- nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych BA /warstwa ścieralna/ dla ruchu KR1-KR2 wraz z rozbiórką nawierzchni i z wbudowaniem taśmy termotopliwej na łączeniu starej nawierzchni z nową;





- obrzeża nowe trawnikowe o wym. 30 x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą;
- krawężniki betonowe nowe o wym. 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą;
- ławę betonową;
- koryto wykonywane na całej szerokości chodnika wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gr. kat. II-IV;
- regulację wysokościową studni telefonicznej, kanalizacyjnej, wodomierzowej;
- regulację wysokościową zasuwę wodociągowej, zaworu gazowego;
- założenie zieleńca (nasypanie humusu gr. 10 cm wyrównanie powierzchni) oraz zdjęcie nadmiaru ziemi o gr. 15 cm, wraz z obsianiem nasionami traw.

Wartość wykonanych robót wyniosła 1 786 428,84 zł brutto (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 84/100).

Zamówienie było realizowane w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 26 listopada 2018 r. Prace zostały wykonane należycie, zgodnie z umową i zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU
DYREKTOR

Cezegorz Misiorny

